

Jednostka projektowa:
ARCHITECTONIC Sebastian Mischuk
adres: ul. Tumidajskiego 2A/31, 20-247 Lublin
tel: 508 600 351,
e-mail: architectonic@o2.pl



PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA:

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC POSTOJOWYCH
POPRAZ ICH PRZEDŁUŻENIE W KIERUNKU UL. DUNIKOWSKIEGO**

INWESTOR:

**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. DUNIKOWSKIEGO 13, 15, 15a W LUBLINIE
UL. DUNIKOWSKIEGO 13, 15, 15a, 20-420 LUBLIN**

ADRES BUDOWY:

**LUBLIN, UL. DUNIKOWSKIEGO 13, 15, 15a
DZIAŁKA NR EWID. 1/110
JEDNOSTKA EWID. 066301_1 LUBLIN,
OBRĘB 0010 – DZIESIĄTA STARA, ARK. 6**

BRANŻA:

DROGOWA

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

**45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE
45223300-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW**

<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Uprawnienia</i>	<i>Podpis</i>
<i>Sporządził</i>	<i>mgr inż. arch. Sebastian M. Mischuk</i>	<i>108/LBOKK/2013</i>	

EGZ. 1

Lublin, grudzień 2018r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa istniejących miejsc postojowych poprzez ich przedłużenie w kierunku ul. Dunikowskiego (działka nr ewid. 1/110)

Branża drogowa

Lp.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót	Jedn.	Ilość
1. ROBOTY POMIAROWE				
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,05
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
2	kalkulacja własna	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem $55+54+66+51=226$	mb	226,00
3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego rurami dwudzielnymi $15 \times 1,7 = 25,5$	mb	25,50
4	kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy $226 \times 0,06 + 23 \times 0,04 = 14,48$	m ³	14,48
3. ROBOTY ZIEMNE				
5	kalkulacja własna	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,30 m ³ , z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodami samowyladowniczymi o ładowności do 10t.	m ³	3,90
6	kalkulacja własna	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0	m ³	3,90
7	kalkulacja własna	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,30 m ³ , z transportem i utylizacją urobku.	m ³	188,80
4. PODBUDOWY				
8	kalkulacja własna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV $65,14+17,35+45,81+43,27+34,70+60,93=267,20$	m ²	267,20
9	kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm	m ²	267,20
10	kalkulacja własna	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	267,20
5. NAWIERZCHNIA				
11	kalkulacja własna	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 40x60x10 cm, na podsypce z grysu 3 cm $65,14+17,35+34,70+60,93=178,12$	m ²	178,12
12	kalkulacja własna	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm, układana na podsypce z grysu 5 cm $45,81+43,27=89,08$	m ²	89,08

6. ELEMENTY BETONOWE				
13	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z odzysku)	m	203,00
14	kalkulacja własna	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki nowe)	m	23,00
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	kalkulacja własna	Plantowanie (obrobienie na czysto pod odtworzenie zieleńców) 517+441+426+294=1678	m ²	1678,00
16	kalkulacja własna	Obsianie mieszanką traw bez humusowania (odtworzenie zieleńców) 517+441+426+294=1678	m ²	1678,00
17	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa wazów studni	szt.	2,00
8. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	kalkulacja własna	Przestawienie słupków znaków pionowych	szt.	7,00